



Usługi Projektowe
Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje
ul. Dworcowa 5D/7
99-100 Łęczyca
tel. 792-609-658
NIP : 775-231-81-74 REGON : 100111185

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi powiatowej nr 2511E w miejscowościach Góra Św. Małgorzaty i Bryski.
ADRES INWESTYCJI : dr. pow. nr 2511E, gm. Góra Św. Małgorzaty
INWESTOR : Powiat Łęczycki
ADRES INWESTORA : Pl. T. Kościuszki 1
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Paweł Jodaniewski
DATA OPRACOWANIA : 10.2018 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.2018 r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		NAWIERZCHNIA DROGI POWIATOWEJ NR 2523E			
1.1	KNNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie 8	t t	 8.000	
				RAZEM	8.000
1.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową szybkozspadową niemodyfikowaną nawierzchni drogowych (w ilości 0,5 kg/m2) 7770	m ² m ²	 7770.000	
				RAZEM	7770.000
1.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 7770	m ² m ²	 7770.000	
				RAZEM	7770.000
2		POBOCZA			
2.1	KNNR 6 1301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania do 10 cm. 4200	m ² m ²	 4200.000	
				RAZEM	4200.000
2.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm. Szer. 1 m. 4200	m ² m ²	 4200.000	
				RAZEM	4200.000