



Usługi Projektowe
Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje
ul. Dworcowa 5D/7
99-100 Łęczyca
tel. 792-609-658
NIP : 775-231-81-74 REGON : 100111185

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi powiatowej nr 2515E w miejscowościach Pokrzywnica i Boguszyce.
ADRES INWESTYCJI : dr. pow. nr 2511E, gm. Piątek
INWESTOR : Powiat Łęczycki
ADRES INWESTORA : Pl. T. Kościuszki 1
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Paweł Jodaniewski
DATA OPRACOWANIA : 10.2018 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.2018 r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		NAWIERZCHNIA DROGI POWIATOWEJ NR 2523E			
1.1	KNNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie 4	t t	 4.000	
				RAZEM	4.000
1.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową szybkozspadową niemodyfikowaną nawierzchni drogowych (w ilości 0,5 kg/m ²) 4250	m ² m ²	 4250.000	
				RAZEM	4250.000
1.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 4250	m ² m ²	 4250.000	
				RAZEM	4250.000
2		POBOCZA			
2.1	KNNR 6 1301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania do 10 cm. 1275	m ² m ²	 1275.000	
				RAZEM	1275.000
2.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm. Szer. 0,75 m. 1275	m ² m ²	 1275.000	
				RAZEM	1275.000